




A légcatornahálózat felépítése:

		
Végponti dobozok: 9 db	Osztó-gyűjtő dobozok: 2 db	Műanyag antibakteriális flexibilis csőhálózat és kiegészítői: 2 tek.

		
---	---	--

Spiáltkorcolt csőhálózat és idomai: igény szerint

8 db könyök, 9 m cső és idomkapcsolók, visszacsapószelep, gumis bilincsek, önmetsző lemezcsavar

FIGYELEM! Hőszigetelt flexibilis légcatorna beépítését nem javasoljuk!

Rövid távon olcsóbb ugyan, de hosszú távon nem ajánlott!

- nem tisztítható, nem antibakteriális és nem sima a belső felülete, ezért 1-2 évente cserélni szükséges a gyors koszolódás miatt!
- csak akkor áramlik a levegő megfelelően, ha szakszerűen, teljesen ki van feszítve,
- hangcsillapító kiváltásaként sem javasolt, mert nem egyenértékű a hangcsillapítása, így zajos maradhat a rendszer!

		
Hangcsillapító: 4 db	Szellőzősapka: 1 db	Fali kivezetés: 1 db

		
Airy dekor légszelep (befúvás/elszívás): 9 db	KU elszívó légszelep	KI befúvó légszelep

Egyéb megjegyzések a légszatorna kialakításával kapcsolatban

Az ár nem tartalmaz nyomáskiegyenlítő elemeket és rácsokat az egyes helyiségek között -amennyiben a belső nyílászárók zártak, mindenhol küszöb is található, így ezek beépítése is szükséges.

Kandalló: Amennyiben van kandalló, és az huzatfokozóval rendelkezik, akkor a reteszelés a gép és a kandalló között vagy a villanszerelő vagy az automatikás szakember feladata elvégezni!!!

Szigetelés: a külső légszatornaszakaszt szigetelni szükséges az esetleges kondenzáció megakadályozása érdekében!

Hőszigetelő burkon kívül vezetett légszatornaszakasz hőszigetelésére külön gondot kell fordítani, hogy ne hűljön le a rendszer!!